PROFIL

KANAŁ K.S.2, KS4

(14) – (16) (82) – (99)

Skala 1:100/1000



K.S.2. (P.p.=580,00)

Węzeł	Ho	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna dna proj. kanału	Hektometr
14	Ho=3,09	592,90		0
K12 (rura osłonowa nr 1, DN273, L=10,00 m)		592,90	589,81	7,00
15	Ho=2,51	592,90	590,39	39,00
16	Ho=1,51	592,30	590,79	66,00

Odcinek	Długość odcinka	Proj. spadek kanału, odległość	Proj. średnica nominalna, materiał
14 – 15	39,00 (7,00; 32,00)	L=66,00 i=15,0‰	DN200, PCV
15 – 16	27,00		DN160,PCV

K.S.4. (P.p.=610,00; 620,00; 630,00; 640,00; 645,00; 650,00)

Węzeł	Ho	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna dna proj. kanału	Hektometr
82	Ho=1,90	622,00	620,10	0
83	Ho=1,90	623,00	621,10	8,00
84	Ho=1,74	625,00	623,26	17,00
85	Ho=1,70	627,00	625,30	34,00
86	Ho=1,80	627,80	626,00	39,00
K8 (rura osłonowa nr 1, DN245, L=11,00 m)		628,54	626,78	45,50
87	Ho=1,70	629,50	627,80	54,00
88	Ho=1,80	631,40	629,60	85,00
89	Ho=1,77	636,50	634,73	42,00
92	Ho=1,62	639,10	637,48	76,00
93	Ho=1,60	646,60	645,00	32,00
95	Ho=1,60	653,00	651,40	79,00
96	Ho=2,90	656,50	653,60	5,00
97	Ho=1,60	660,00	658,40	55,00
98	Ho=1,60	662,00	660,40	92,00
99	Ho=1,86	665,00	663,14	41,00

Odcinek	Długość odcinka	Proj. spadek kanału, odległość
82 – 83	8,00	L=8,00 i=125,0‰
83 – 84	9,00	L=9,00 i=240,0‰
84 – 85	17,00	L=17,00 i=120,0‰
85 – 86	5,00	L=5,00 i=140,0‰
86 – 87	15,00 (6,50; 8,50)	L=15,00 i=120,0‰
87 – 88	31,00	L=31,00 i=58,0‰
88 – 89	57,00	L=57,00 i=90,0‰
89 – 92	34,00	L=34,00 i=81,0‰
92 – 93	56,00	L=56,00 i=134,3‰
93 – 95	47,00	L=47,00 i=136,2‰
95 – 96	26,00	L=26,00 i=84,6‰
96 – 97	50,00	L=50,00 i=96,0‰
97 – 98	37,00	L=37,00 i=54,0‰
98 – 99	49,00	L=49,00 i=56,0‰

Proj. średnica nominalna, materiał: DN200, PCV

Wiersze tabeli: Rzędna istniejącego terenu; Rzędna dna proj. kanału; Długość odcinka; Proj. spadek kanału, odległość; Proj. średnica nominalna, materiał; Prędkość, przepływ, wypełnienie; Hektometr

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. E11 1NN, rz.osi=125.81) podano w przybliżeniu.

- (K10) przejście pod przeszkodą
- (7) nazwa węzła
- Ho=1.62 zagłębienie osi rurociągu
- Hog=1.45 zagłębienie osi rurociągu górnego
- Hod=2.00 zagłębienie osi rurociągu dolnego
- dh=0.55 przepad (różnica Hod–Hog)
- N=0.09 wysokość nasypu
- P1 numer kolejny przyłącza
- E1 numer kolejny przeszkody
- Wl=114.50 rzędna włazu studzienki

Symbole przyłączy oraz dopływów węzłowych:
- L z lewej zlewni
- P z prawej zlewni
- dopływ istniejący
- dopływ projektowany

Pracownia Projektowa PROJSAN 51–124 Wrocław ul.Jutrosińska 9 tel./fax (071) 3527734 e-mail : projsan@o2.pl			
Nazwa i adres obiektu : Projekt wykonawczy – Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Jarkowice			
	Numer uprawnień	Data	Podpis
Projektant : mgr inż. Elżbieta Żytkiewicz	768/80 J.G.	X 2006	
Sprawdzający : mgr inż. Zdzisław Żytkiewicz	1065/82 J.G.	X 2006	
Przedmiot rysunku : profil podłużny kanału KS2, KS4	Skala : 1:100/1000	Numer rysunku : 9	