



ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT W OBRĘBIE RYSUNKU :

- DOCIEPLENIE ELEWACJI METODĄ LEKKĄ MOKRĄ ,
- CZĘŚCIOWA WYMIANA POKRYCIA Z DACHÓWKI (UZUPEŁNIENIE) ,
- WYMIANA USZKODZONEGO DESKOWANIA POD POKRYCIEM PAPA ,
- IMPREGNACJA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DACHU ,
- WYKONANIE OGNIOMURU NA ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE ,
- CYKLINOWANIE PARKIETU NA SALI WIDOWISKOWEJ ,
- WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH ,
- WYKONANIE OBRÓBEK ISTNIEJĄCYCH OKIEN ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO (NA DOCIEPLENIU) ,
- WYKONANIE NA OGNIOMURZE CZAPY BETONOWEJ I OBRÓBKI BLACHARSKIEJ ,
- WSTAWIENIE WŁAZU O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30 DO POMIESZCZENIA STRYCHU NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ

Z.U.T.B " MAK- TECH " s.c A. Makaś , W. Wilk ul. Słowackiego 9 Kamienna Góra	PROJEKT BUDOWLANY		
	Inwestycja	Przebudowa z rozbudową budynku Domu Kultury wraz z biblioteką w Lubawce	
	Inwestor	Gmina Lubawka , 58-420 Lubawka , ul. Plac Wolności 1	
	Adres inwestycji	58-420 Lubawka , ul. Kamiennogórska 19 , DZ. NR 207/18 , 134 , 207/16, 142/5 , 132/1, 142/1	
	Branża	BUDOWLANA	
	Projektant	mgr inż. arch. Anna Michno upr. 284/00/DUW mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW	RYS. nr. 7
	Asystent projektanta	mgr inż. Jarosław Wawrzaszek zam. ul. Żeromskiego 37/3 , 58-372 Boguszów - Gorce	
Nazwa rysunku		PRZEKRÓJ B-B	Data: GRUDZIEŃ 2007