

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont ścian budynków szkoły</b> <b>Specyfikacje: ST-00.00, ST-01.01, ST-01.02, ST-01.03, ST-01.07, ST-01.08, ST-02.03</b> <b>KODY CPV: 45000000-7 Wymagania ogólne</b> <b>45113300-1 Roboty rozbiórkowe</b> <b>45262500-6 Roboty murarskie</b> <b>45410000 Tynkowanie</b> <b>45262310-7 Przygotowanie i montaż zbrojenia</b> <b>45111200-0 Rooty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>45320000-6 Roboty izolacyjne</b>			
1	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach,	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-01	pilastrach	m <sup>2</sup>	205.000	
		205			
				<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	390.000	
		390			
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
3	Kalkulacja	Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji krystalicznej, ściany ceglane gr.	m <sup>2</sup>		
d.1	własna	ok. 70cm 155m dł	m <sup>2</sup>	108.500	
		0.7*155			
				<b>RAZEM</b>	<b>108.500</b>
4	KSNR 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej	kg zbr.		
d.1	0406-02		kg zbr.	5.000	
		5			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNR 4-01	Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp.	gniazd.		
d.1	0346-07		gniazd.	20.000	
		20			
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	KNNR-W 3	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad	m <sup>2</sup>		
d.1	0305-07	1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22.000	
		22			
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
7	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0123-03	analogia - szpałdowanie dachówką na zaprawie cem.	m <sup>2</sup>	120.000	
		120			
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
8	KNR 0-26	Naprawa starych murów środkiem THERMOPAL SR 22; tynki wykonywane	m <sup>2</sup>		
d.1	0638-07	mechanicznie; jednokrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	600.000	
		600			
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na	m <sup>2</sup>		
d.1	0603-01	zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	210.000	
		210			
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na	m <sup>2</sup>		
d.1	0603-02	zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	210.000	
		210			
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
11	KNR 9-15	Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0301-01		m <sup>2</sup>	210.000	
		210			
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-01		m <sup>2</sup>	36.000	
		36			
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	101.500	
		29*2.5*1.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>101.500</b>
14	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0313-01	wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;	m <sup>2</sup>	40.600	
		grunt kat. I-IV			
		29*1.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>40.600</b>
2		<b>Mur oporowy za budynkiem szkoły</b> <b>Specyfikacje: ST-00.00, ST-01.06, ST-01.07, ST-01.08,</b> <b>KODY CPV: 45000000-7 Wymagania ogólne</b> <b>45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego</b> <b>45262310-7 Przygotowanie i montaż zbrojenia</b> <b>45111200-0 Rooty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.2 0238-04	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie z zębem lub wrębem - z zastosowaniem pompy do betonu 29*0.438	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.702</b>
16	KNR 2-02 d.2 0239-04	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 1.32*0.25*29	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.570</b>
17	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 3	t t	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
18	KNR 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa 1.9*29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.100</b>
19	KNR-W 2-01 d.2 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 1.6-2.5 m; kat. gr. I-II 101.5-22.272	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 79.228	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.228</b>
20	Pozycja zakładowa	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 1.6-2.5 m; dostawa kruszywa 0.25*0.15*29	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.088</b>
21	KNR AT-03 d.2 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x25x30 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m <sup>2</sup> 29	m m	 29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
<b>3</b>		<b>Wykonanie tynków renowacyjnych oraz malowanie ścian</b> <b>Specyfikacje: ST-00.00, ST-01.03, ST-01.05</b> <b>KODY CPV: 45000000-7 Wymagania ogólne</b> <b>45410000 Tynkowanie</b> <b>45442110-1 Malowanie budynków</b> <b>45442120-4 Malowanie budowli</b>			
22	KNR AT-26 d.3 0202-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
23	KNR AT-26 d.3 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
24	KNR AT-26 d.3 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
<b>4</b>		<b>Remont posadzek w piwnicy</b> <b>Specyfikacje: ST-00.00, ST-01.01, ST-01.04, ST-02.03</b> <b>KODY CPV: 45000000-7 Wymagania ogólne</b> <b>45113300-1 Roboty rozbiórkowe</b> <b>45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</b> <b>45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg</b> <b>45320000-6 Roboty izolacyjne</b>			
25	KNR 4-04 d.4 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 10*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
26	KNR 4-04 d.4 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 0.15*220	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
27	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.1*70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
28	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
29	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
30	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m <sup>3</sup>		
d.4	1101-02	0.02*70	m <sup>3</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
31	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.4	1106-02	70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
<b>5</b>		<b>Remont posadzek na parterze</b> <b>Specyfikacje: ST-00.00, ST-01.01, ST-01.04, ST-02.03</b> <b>KODY CPV: 45000000-7 Wymagania ogólne</b> <b>45113300-1 Roboty rozbiórkowe</b> <b>45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</b> <b>45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg</b> <b>45320000-6 Roboty izolacyjne</b>			
32	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.5	0504-03	150	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
33	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m <sup>3</sup>		
d.5	1101-02	0.05*150	m <sup>3</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
34	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.5	1102-02	150	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
35	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m <sup>2</sup>		
d.5	1104-01	150	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
36	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm	m		
d.5	1105-04	50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>6</b>		<b>Remont istniejącego muru z kamienia</b> <b>Specyfikacje: ST-00.00, ST-01.01, ST-01.02, ST-01.06, ST-01.07, ST-01.08, ST-01.09, ST-01.10</b> <b>KODY CPV: 45000000-7 Wymagania ogólne</b> <b>45113300-1 Roboty rozbiórkowe</b> <b>45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego</b> <b>45262310-7 Przygotowanie i montaż zbrojenia</b> <b>45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>			
37	KNR 4-04	Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu	m <sup>3</sup>		
d.6	0201-02	30	m <sup>3</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
38	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m <sup>2</sup>		
d.6	0125-02	16*1*2	m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
39	KNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.6	0313-01	16*3	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
40	KNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.	m <sup>3</sup>		
d.6	0202-02	2.95*2.9*16	m <sup>3</sup>	136.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.880</b>
41	KNR 2-02	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie z zębem lub wrębem - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
d.6	0238-04	0.55*16	m <sup>3</sup>	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
42	KNR 2-02	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
d.6	0239-04	0.63*16	m <sup>3</sup>	10.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.080</b>
43	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.6	0290-02	2.4	t	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 2-02 d.6 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 9.3*16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 148.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.800</b>
7		<b>Remont schodów żelbetowych</b> <b>Specyfikacje: ST-00.00, ST-01.01, ST-01.02, ST-01.06, ST-01.07, ST-01.08, ST-01.09,</b> <b>KODY CPV: 45000000-7 Wymagania ogólne</b> <b>45113300-1 Roboty rozbiórkowe</b> <b>45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego</b> <b>45262310-7 Przygotowanie i montaż zbrojenia</b> <b>45111200-0 Rooty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>			
45	KNR 4-04 d.7 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm 1.23*1.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.599	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.599</b>
46	KNR 2-02 d.7 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu 1.599	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.599	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.599</b>
47	KNR 2-02 d.7 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 1	t t	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8		<b>Oczyszczenie rowu</b> <b>Specyfikacje: ST-00.00, ST-01.08,</b> <b>KODY CPV: 45000000-7 Wymagania ogólne</b> <b>45111200-0 Rooty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>			
48	KNNR 6 d.8 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 80	m m	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
49	KNNR 6 d.8 1302-05	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy 20	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9		<b>Wykonanie miejsc parkingowych</b> <b>Specyfikacje: ST-00.00, ST-01.01, ST-01.08, ST-01.09,</b> <b>KODY CPV: 45000000-7 Wymagania ogólne</b> <b>45113300-1 Roboty rozbiórkowe</b> <b>45111200-0 Rooty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>			
50	TZKNBK II - d.9 43	Zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi o grubości do 30 cm z darnią 165	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
51	KNR 2-01 d.9 0228-02	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 165*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
52	KNNR 6 d.9 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 165	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
53	KNR-W 2-01 d.9 0312-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 1.6-2.5 m; kat. gr. I-II 136.88-1.2*16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 117.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.680</b>
10		<b>Zakup i montaż elementów małej architektury (huśtawka Fela-dwa siedziska, huśtawka Fela-dwie opony, konik na sprężynie, pociąg Monika)</b> <b>Specyfikacje: ST-00.00, ST-01.10</b> <b>KODY CPV: 45000000-7 Wymagania ogólne</b> <b>36535200-2 Instalowanie wyposażenia placu zabaw i podobnych elementów</b>			
54	Kalkulacja d.10 własna	Zakup i montaż elementów małej architektury 4	szt szt	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11		<b>Wykonanie chodnika z kostki betonowe</b> <b>Specyfikacje: ST-00.00, ST-01.01, ST-01.08, ST-01.09,</b> <b>KODY CPV: 45000000-7 Wymagania ogólne</b> <b>45113300-1 Roboty rozbiórkowe</b> <b>45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>			
55	KNNR 6 d.11 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
56	KNNR 6 d.11 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
57	KNNR 6 d.11 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
58	KNNR 6 d.11 0105-03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
59	KSNR 6 d.11 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
60	KNNR 6 d.11 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
12		<b>Wykonanie utwardzenia placu przed budynkiem szkoły</b> <b>Specyfikacje: ST-00.00, ST-01.01, ST-01.08, ST-01.09,</b> <b>KODY CPV: 45000000-7 Wymagania ogólne</b> <b>45113300-1 Roboty rozbiórkowe</b> <b>45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>			
61	TZKNBK II - d.12 43	Zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi o grubości do 30 cm z darnią 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
62	KNR 2-01 d.12 0228-02	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 150*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
63	KNNR 6 d.12 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
64	KNNR 6 d.12 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
65	KNNR 6 d.12 0105-03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
66	KSNR 6 d.12 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
67	KNNR 6 d.12 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej 56	m m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
13		<b>Rozebranie istniejącego ogrodzenia i budowa nowego</b> <b>Specyfikacje: ST-00.00, ST-01.01,</b> <b>KODY CPV: 45000000-7 Wymagania ogólne</b> <b>45113300-1 Roboty rozbiórkowe</b>			
68	KNR 2-25 d.13 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.13	KNR-W 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m <sup>2</sup>		
		800	m <sup>2</sup>	800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>800.000</b>