

# PRZEDMIAR ROBÓT- ODBUDOWA DROGI DO LEŚNICZÓWKI DZ. 511, PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45100000-8, 45110000-1, 45233220-7, 45233222-1, 45232452-5, 45112710-5, 45233221-4, 45233290-8						
lp	SSTWiORB	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
<b>I WYMAGANIA OGÓLNE</b>						<b>0,00</b>
1	D-M-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna itp.	kpl.	1,00		
<b>II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE</b>						
2	D-01.01.01	wytyczenie trasy punktów wysokościowych w terenie	km	0,215		
3	D-01.02.04 D-04.01.01 D-02.01.01	wykonanie koryta na gł. 20 cm wraz z wywozem materiału na składowisko wykonawcy oraz profilowaniami zagęszczaniem podłoża. Koryto pod jezdnią oraz zjazdami	m2	765,00		
4	D-01.02.04	rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami i przepustu pod drogą. Rury PP i betonowe fi 300	mb	44,00		
5	D-04.01.01 D-01.01.02 D-02.01.01	pogłębienie i poszerzenie w rowach - wykop pod warstwę humusu lub umocnienie. Wykop na gł. 20 cm wraz z wywozem urobku	m3	85,00		
6	D-01.02.01	wycinka drzew o średnicy ok. 0,5 m wraz z karczowaniem korzeni	szt.	6,00		
7	D-01.02.01	karczowanie krzewów i samosiejek drzew do 10 cm średnicy w korycie rowu i na poboczach	m2	230,00		
<b>III ROBOTY DROGOWE</b>						
8	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 30 cm. Na wierzchnu kruszywo warstwy konstrukcyjnej sklinowane drobnym kruszywem.	m2	765,00		
9	D-06.03.01	pobocza z niesortu kamiennego gr 10 cm	m2	310,00		
10	05.03.01	wykonanie wodospuwów z kostki kamiennej na ławie betonowej. Wodospuw o szerokości 0,7m	m2	20,00		
11	D-08.01.01	ułożenie krawężnika wibroprasowanego na ławie betonowej gr 10 cm na wjeździe na drogę	mb	14,00		
<b>IV ROWY I PRZEPUSTY</b>						

12	D-06.01.01	odtworzenie rowów wraz z humusowaniem	mb	65,00		
13	D-06.01.01	wykonanie umocnienia rowów płytami ażurowymi i kostką kamienną	m2	64,00		
14	D-06.01.01	wykonanie umocnienia rowów kostką kamienną na ławie betonowej	m2	80,00		
15	D-06.01.01	umocnienie rowów narzutem kamiennym	m2	120,00		
16	D-06.01.01	remont rowu kamiennego - uzupełnienie spoin i materiału kamiennego	m2	30,00		
17	D-06.02.01	wykonanie przepustów z rur fi 400 - część przelotowa przepustu	mb	24,00		
18	D-06.02.01	wykonanie przepustów z rur fi 400 - ścianki czołowe z formaka	szt.	8,00		
19	D-06.02.01	wykonanie przepustów z rur fi 600 - część przelotowa przepustu	mb	24,00		
20	D-06.02.01	wykonanie przepustów z rur fi 600 - ścianki czołowe z formaka	szt.	2,00		
21	D-03.02.01	kompletna studnia fi 1000 wraz z kinetą	szt.	1,00		
22	D-06.04.01	oczyszczenie i odmulanie rowów	mb	50,00		
<b>RAZEM NETTO</b>						<b>0,00</b>
<b>PODATEK VAT 23%</b>						<b>0,00</b>
<b>RAZEM BRUTTO</b>						<b>0,00</b>