PROFIL PRZEJŚCIA POD DNEM POTOKU ZŁOTNA I MŁYNÓWKI KANAŁEM SANITARNYM Z PVC Dz200/5,9



P.P. 548,00 m n.p.m.

	S182			S183									S183a
Rzędna pokrywy studni	558,30			558,66									558,98
Rzędna terenu istniejącego	558,30	558,22	558,17	558,16	558,16	557,13	557,13	557,94	557,94	557,13	557,13	558,40	558,48
Rzędna dna kanału	555,17	555,31	555,36	555,38	555,41	555,42	555,44	555,44	555,45	555,45	555,51	555,52	555,61
Zagłębienie dna kanału [m]	3,13	2,91	2,80	2,78	2,75	1,71	1,69	2,50	2,49	1,68	1,62	2,88	2,87
Odległości [m]		16,40	6,45	3,35	3,35	1,00	1,80	0,70	1,15	0,70	5,50	1,15	10,25
Średnice, materiał	PP200 SN8				PVC200/5,9								
Spadek	8,5‰				8,5‰								
Długość trasy [m]	0,00	16,40	22,85	26,20	29,55	30,55	32,35	33,05	34,20	34,90	40,40	41,55	51,80

WYDANIE (ISSUE)	DATA (DATE)	ZMIANA (CHANGE)

INWESTYCJA: (PROJECT:)
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
MISZKOWICE - BUKÓWKA
obręb: Lubawka, Bukówka, Miszkowice, Jarkowice

INWESTOR: (CLIENT)
GMINA LUBAWKA
PL.WOLNOŚCI 1,
50-420 LUBAWKA

BIURO PROJEKTOWE
SANITEX-EKO
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH "SANITEX-EKO"
ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra

PROJEKTANT INST. SANIT.: (DESIGNER) mgr inż. ANDRZEJ DANILECKI
SPRAWDZAJĄCY INST.SANIT: (AUTH CHK) inż. RYSZARD TOPOLEWSKI
ASYSTENT: Marcin Siedlecki

TYTUŁ RYSUNKU: (DRAWING TITLE)
KANAŁ SANITARNY MISZKOWICE-JARKOWICE.
Profil przejścia pod dnem potoku Złotna i młynówki kanałem sanitarnym z PVC Dz200/5,9

DATA: (DATE) 09.2011
SKALA: (SCALE) 1:100/100
FORMAT:

NR PROJEKTU (PROJECT No. (PM))	STADIUM (PHASE)	BRANŻA (DISCIPLINE)	NR RYSUNKU (DRAWING No.)	WYDANIE (ISSUE)
1003	OPERAT_W-P	SANITARNA	04-02	01