

BUDOWA ODCINKA KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO W LUBAWCE W UL. DOLNEJ

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ZAPROJEKTOWANYCH ODCINKÓW SIECI I PRZŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

ZaŁ.2

LP.	ODCINEK	RURY	RURY	RURY	RURY	RURY	RURY	GŁĘB.		GŁĘB.	ŚREDN	TYP	WYSOKOŚĆ	Grubość	met.	szerokość	objętość	objętość, wykopu,		objętość, wykopu,		objętość	objętość	pow.	objętość	objętości	powierzchnia przekopu											
		PE	PE	PP	PP	PP	PP	Si	Si+1	ŚREDNIA	Si							kat III		kat IV							podsyпки	zasyпки	deskowania	rur	studni	szerokość	całkowita	asfaltowa	droga		kostka	łaki
		Si - Si+1	1000mm	800mm	600mm	500mm	400mm											200mm	m	m	mm														m	m		
KANAL GŁÓWNY																																						
1	Sist-D1	6,90						3,51	2,86	3,19	2000			0,20		2,10	46,22	1,73	9,82	5,2	29,47	2,9	13,85	45,3	7,16		2,5	17,25						17,25				
2	D1-D2	22,52						2,29	2,51	2,40	2000	bet.	3,16	0,20		2,10	113,50	4,26	24,12	12,77	72,36	9,46	45,19	109,06	23,38	9,16	2,5	56,3						56,3				
3	D2-D3	16,38						2,01	2,40	2,21	1500	bet.	2,81	0,29		2,10	72,92	2,73	15,5	8,2	46,49	6,88	32,87	73,28	17,01	8,04	2,5	40,95			40,95							
4	D3-D4	34,02						2,40	1,84	2,12	2000	bet.	2,40	0,29		2,10	145,03	5,44	30,82	16,32	92,46	14,29	68,27	145,09	35,32	8,71	3,1	105,46	105,46									
RAZEM DN1000		79,82															377,67	14,16	80,26	42,49	240,78	33,53	160,18	372,73	82,87	25,91		219,96	105,46	0	40,95	0		73,55				
5	D4-W3			3,00				1,27	1,02	1,15	2000	bet.	1,84	0,29		1,70	5,41	0,2	1,15	0,61	3,45	1,02	3,95	7,36	1,15	4,61	2,7	8,1	8,1									
6	D4-W4				3,00			1,27	1,04	1,16				0,29		1,60	5,14	0,19	1,09	0,58	3,28	0,96	3,47	7,42	0,85	0,02	2,6	7,8	7,8									
7	D3-W2					3,00		0,91	0,81	0,86				0,29		1,50	3,47	0,13	0,74	0,39	2,21	0,9	2,9	5,5	0,48	0,02	2,5	7,5	7,5									
8	D1-W1		3,00					2,75	2,56	2,66				0,29		1,90	14,65	0,55	3,11	1,65	9,34	1,14	4,93	17,02	1,91	0,05	2,9	8,7					8,7					
RAZEM ODCINEK		159,64	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00										28,67	1,07	6,09	3,23	18,28	4,02	15,25	37,30	4,39	4,70		32,10	23,40	0,00	0,00	0,00		8,70				
PRZYLĄCZA DESZCZOWE																																						
1	D4-Wd1							1,5	1,20	1,10	500	bet.	1,65	0,29		0,90	1,43	0,05	0,3	0,16	0,91	0,27	0,67	3,91	0,07	0,46	1,9	2,85	2,85									
2	D3-Wd2							5,8	1,55	1,25	500	bet.	1,90	0,29		1,20	9,12	0,34	1,94	1,03	5,81	1,39	3,54	16,8	0,28	0,6	2,2	12,76	12,76									
3	D3-W3							3,7	1,55	1,25	500	bet.	1,75	0,29		1,20	5,82	0,22	1,24	0,65	3,71	0,89	2,26	10,92	0,18	0,6	2,2	8,14	8,14									
RAZEM ODCINEK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00										16,37	0,61	3,48	1,84	10,43	2,55	6,47	31,63	0,53	1,66		23,75	23,75	0,00	0,00	0,00		0,00				
OGÓŁEM SIECI		159,64	3,00	3,00	3,00	3,00	11,00										422,71	15,84	89,83	47,56	269,49	40,10	181,90	441,66	87,79	32,27		275,81	152,61	0,00	40,95	0,00		82,25				