

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Starej Białce				
1 d.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, Inwentaryzacja powykonawcza	km	0.233 = 0.23		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni, z wywozem i kosztami - podkorytowanie istniejącej podbudowy przy budynku	m ³	89+24 = 113.00		
3 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	760.32		
4 d.1	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem średnio 20cm	m ³	161.38		
5 d.1	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm – AC-0/16 wraz ze skropieniem warstwy podbudowy emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 - 0,5 kg/m ²	m ²	778.96		
6 d.1	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,0 gr. 4 cm – AC-0/11-S	m ²	760.32		
7 d.1	D-02.01.01	Renowacja rowu przydrożnego z namułu o grub 20cm z wyprofilowaniem skarp	m	51		
8 d.1	D-08.05.01	Wykonanie ścieku z kostki kamiennej na ławie betonowej kostka 10 szerokość 100cm	m	25.5		
9 d.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m ²	m	3		
10 d.1	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z zamięłowaniem	m ²	235		
11 d.1	D-07.02.01	Ustawienie znaków słupki z rur stalowych+ pionowe tarcze znaków drogowych	szt	4		
Razem dział: Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Starej Białce						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: