

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Wykonanie 2 odcinków drogi gminnej w Bukówce				
1 d.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar powykonawczy	km	0.127 = 0.13		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni, z wywozem i kosztami - podkorytowanie istniejącej podbudowy przy moście	m ³	54.34*0.2 = 10.87		
3 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	430.6		
4 d.1	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem średnio 10cm + wyregulowanie zjazdów na przyległe posesje	m ³	44.68+1.27 = 45.95		
5 d.1	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm – AC-0/16 wraz ze skropieniem warstwy podbudowy emulsją asfaltową lub asfaltem upłynionym w ilości 0,3 - 0,5 kg/m ²	m ²	440.74		
6 d.1	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,0 gr. 4 cm – AC-0/11-S	m ²	430.6		
7 d.1	D-06.02.01	Wykonanie przepustu pod drogą fi 600 wraz ze ścianami czołowymi i ławą fundamentową żwirową	m	22		
8 d.1	D-02.01.01	Renowacja rowu przydrożnego z namutu o grub 20cm z wyprofilowaniem skarp	m	35		
9 d.1	D-06.03.01	Wykonanie poboczy wraz z zamięłowaniem	m ²	126.75		
10 d.1	D-07.05.01	Czyszczenie prostowanie i malowanie poręczy mostowych	m	24		
11 d.1	D-07.02.01	Ustawienie znaków słupki z rur stalowych+ pionowe tarcze znaków drogowych	szt	4		
12 d.1	D-05.03.05	Wykonanie zjazdów bitumicznych na posesje grub 6cm	m ²	16.20		
13 d.1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek i zaworów	szt	20		
Razem dział: Wykonanie 2 odcinków drogi gminnej w Bukówce						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: